

N O T A D E E M P E N H O

EMISSAO : 10Abr19 NUMERO: 2019NE800041 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
 EMITENTE : 154809/26412 - IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS
 CNPJ : 10648539/0009-62 FONE: (35)36974950
 ENDERECO : AVENIDA DIRCE PEREIRA ROSA, 300
 MUNICIPIO : 5035 - POCOS DE CALDAS UF: MG CEP: 37713-100

CREDOR : 22452399/0001-84 - IRINEU VITORIANO DO NASCIMENTO JUNIOR
 ENDERECO : NOSSA SENHORA DO BRASIL 288 MARIA IMACULADA
 MUNICIPIO : 5035 - POCOS DE CALDAS UF: MG CEP: 37701-560

TAXA CAMBIO:
 OBSERVACAO / FINALIDADE
 PRESTACAO DE SERVICIO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MANUTENÇÃO DA S
 UBESTACAO DE ENERGIA. PROC ORIGEM: 2019DI00010

CLASS : 1 26412 12363208020RL0031 108839 8100000000 339039 000000 V20RLP01PSN
 TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO
 AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: 23500000133201969
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MG /
 ORIGEM DO MATERIAL :
 REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 9.650,00
 NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICIO

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 10Abr19 NUMERO: 2019NE800041 PROCESSO: 23500000133201969
 EMITENTE : 154809/26412 - IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS
 CREDOR : 22452399/0001-84 - IRINEU VITORIANO DO NASCIMENTO JUNIOR
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 79 -SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	9.650,00
			VALOR DO SEQ. :	9.650,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA

000014354

Abertura de 2 covas de 1,5 m e valas de 0.25 cm profundidade por 15m comprimento para instalação de 2 postes de 4 metros altura útil. Corte com serra makita e arco de serra(ferragem) de 2 postes de concreto visando diminuir sua altura. Implantação de 2 postes de concreto com auxilio de caminhão Munck dentro do campus. Implantação de 2 luminárias de LED. Lançamento de cabo para ligação do circuito. Instalação de 2 hastes de aterramento sendo 1 para cada poste. Material a ser fornecido: 5 Peças eletroduto 1 polegada, 4 luvas de 1 polegada, 2 caixas de passagem, 80 m cabo TP 2,5mm, 6 conector bimetálico, 2 hastes aterramento, 2 conector para haste. Medição da resistência de contato do disjuntor. Limpeza e reaperto. Reaperto do TRAFÓ. Ajuste dos coxins de amortecimento do TRAFÓ. Instalação de gradil no chão visando evitar a entrada de ratos na subestação.

T O T A L : 9.650,00

 THIAGO CAPRONI TAVARES
 ORDENADOR

 LUIS ADRIANO BATISTA
 GESTOR FINANCEIRO